



Impact op de exploitatie

Om de hinder voor het luchthavenverkeer maximaal te beperken werd ervoor geopteerd om de ondertunneling van het luchthavencomplex uit te voeren met behulp van een TBM (*Tunnel Boring Machine*). Op deze manier werden twee geboorde kokers met een lengte van 1070 meter aangelegd.

Tunnelboormachine



